

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 9. 2012
(dále jen „Dodatek č. 3“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
jednající hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031110287/0100

a

.A.S.A. HP, spol. s r.o.
Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8
IČ: 49623877
DIČ: CZ49623877
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 24775

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné
na základě Smlouvy o spolupráci, uzavřené dne 2. 7. 2012

a

- (2) M-SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868
zastoupený Ing. Zdeňkem Babkou, ředitelem a.s.
na základě plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle
B, vložka 430
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 1080015329/0800
(dále jen „Zhotovitelem“) na straně druhé

uzavřený v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565.

na zhotovení díla „**Silnice III/32336 Lodín – úsek č. 1**“.

Na základě vzájemné dohody Evidenční list změny stavby č. 3 sjednaly smluvní strany
následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení odst. 1** zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**Silnice III/32336
Lodín – úsek č. 1 včetně změny č. 1 až č. 3**“ v dané lokalitě a určené lhůtě,
specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“)

a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 6 795 062,77 Kč vč. DPH (slovy: šestmilionůsedmsetdevadesátpětisícšedesát dva Korun českých) v souladu se zněním nabídky (bod c článku II. Smlouvy).

2) V Souhrnu smluvních dohod v článku II. **Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c) Nabídka Zhotovitele ze dne 27. 7. 2012** se ve formuláři Dopis nabídky mění cena takto:

Cena bez DPH	5 662 552,31	korun českých
DPH (20 %)	1 132 510,46	korun českých
Cena celkem	6 795 062,77	korun českých

3) V Souhrnu smluvních dohod v článku II. **Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty** se oceněný soupis prací týkající se provedení Díla nahrazuje novým soupisem dle sjednaných změn včetně tabulky Rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny a nový soupis prací týkající se provedení Díla jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 3 je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží šest vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.


Dodatek č. 3 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 21. 11. 2011, číslo usnesení RK/30/1545/2011.


V Hradci Králové dne 26. 11. 2012

V Hradci Králové dne 23. 11. 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman


Zhotovitel
Ing. Zdeněk Babka
ředitel a.s.

Královéhradecký kraj
sídlem v
Hradci Králové
15

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 42196988
(11) ŘEDITELSTVÍ
500 02 Hradec Králové, Šteupova 719

Seznam dodatků

Stavba: FINAL, III/32336 Lodín - úsek č.1

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Typ	Množství fakt.	Provedeno [Kč]	Fakturováno [Kč]	
Poř.č. Položka	Typ PKV Text	MJ	Množství prov.	Návrh				
Objekt: SO 001, Všeobecné a předběžné položky								
Rozpočet: , Všeobecné a předběžné položky								
DODČ2 Změna stavby č.2 - MĚNĚPRÁCE								
- Všeobecné a předběžné položky								
4	02821 PRŮKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU PROVIZORNÍ CENA = 12.000,-Kč	KČ	1,000					
11	02949 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY - ve dvou vyhotoveních PEVNÁ CENA	KPL	50 000,000	-1,000	-1,000	-50 000,000	-50 000,00	
12	02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA PROVIZORNÍ CENA = 85.000,-Kč	KČ	1,000					
2	02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU Provedení zkoušek nad rámeč smluvních KZP (zajištění všech testů potřebných pro zjištění kvality zemin naspů, výkoppů, tak i pro určení množství vápna pro jejich úpravu), včetně dalších zkoušek požadovaných objednatel. Nezařnuji nákl na povinné příkazní zkoušky. PROVIZORNÍ CENA = 15.000,-Kč	KČ	1,000					
- Všeobecné a předběžné položky							-135 200,00	-135 500,00
Rozpočet: , Všeobecné a předběžné položky							-135 200,00	-135 500,00
Objekt: SO 001, Všeobecné a předběžné položky							0,00	0,00
Stavba: FINAL, III/32336 Lodín - úsek č.1							-135 200,00	-135 500,00
							0,00	0,00

Název stavby:
"Silnice III/32336 Lodín - úsek č.1 "

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	437 000,000	0,000	0,000	0,000	-135 500,000	301 500,000
SO 101	Komunikace	5 146 579,200	443 953,310	-386 359,000	0,000	0,000	5 204 173,510
SO 102	Hospodářské sjezdy	190 385,600	6 567,000	-50 503,800	0,000	0,000	146 448,800
SO 103	DIO	10 430,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10 430,000
CENA CELKEM bez DPH		5 784 394,800	450 520,310	-436 862,800	0,000	-135 500,000	5 662 552,310
DPH 20 %		1 156 878,960	90 104,062	-87 372,560	0,000	-27 100,000	1 132 510,462
CENA CELKEM		6 941 273,760	540 624,372	-524 235,360	0,000	-162 600,000	6 795 062,772

Soupis rozpočtů

Stavba: FINAL - III/32336 Lodín - úsek č.1
Varianta: ZŘ -

Nabídková cena [Kč] 5 784 394,80
 Cena celkem [Kč] 5 662 552,31

Objekt	Rozpočet	Popis	Nabídková cena	Cena celkem
		Všeobecné a předběžné položky	437 000,00	301 500,00
	<i>Z toho dodatek:</i> DODĚ3	Změna stavby č.2 - MĚNĚPRÁCE		-135 500,00
SO 101	SO 101	Komunikace	5 146 579,20	5 204 173,51
	<i>Z toho dodatek:</i> Dod 2a	Změna stavby č.1 - VÍCEPRÁCE		443 953,31
	Dod 2b	Změna stavby č.1 - MĚNĚPRÁCE		-386 359,00
SO 102	SO 102	Hospodářské sjezdy	190 385,60	146 448,80
	<i>Z toho dodatek:</i> Dod 2a	Změna stavby č.1 - VÍCEPRÁCE		6 567,00
	Dod 2b	Změna stavby č.1 - MĚNĚPRÁCE		-50 503,80
SO 103	SO 103	DIO	10 430,00	10 430,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FINAL III/32336 Lodím - úsek č.1

Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet: Všeobecné a předběžné položky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 437 000,00 Kč

Cena celková: 301 500,00 Kč

DPH: 60 300,00 Kč

Cena s dani: 361 800,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 1.1.2001

Datum vypracování nabídky: 1.1.2001



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: FINAL III/32336 Lodín - úsek č.1
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet: Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	02620	Všeobecné a předběžné položky	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Provedení zkoušek nad rámeč smluvních KZP (zajištění všech testů potřebných pro zjištění kvality zemin náspů, výkopů, tak i pro určení množství vápna pro jejich úpravu), včetně dalších zkoušek požadovaných objednatel. Nezasahují náklady na povinné průkazní zkoušky. PROVIZORNÍ CENA = 15.000,-Kč	KČ	15 000,000	1,00	15 000,00
Dodatky:							
		DODĚ3	Změna stavby č.2 - MĚNĚPRÁCE	KČ	-15 000,000		-15 000,00
4	02821		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKE NA POVRCHU PROVIZORNÍ CENA = 12.000,-Kč	KČ	12 000,000	1,00	12 000,00
Dodatky:							
		DODĚ3	Změna stavby č.2 - MĚNĚPRÁCE		-8 850,000		-8 850,00
5	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DÍLA ke kolaudaci stavby PEVNÁ CENA	SOUBOR	3 150,000	50 000,00	50 000,00
Dodatky:							
			aktuální množství				3 150,00
6	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ GEOMETRICKÝ ODDĚLOVACÍ PLÁN pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů (12 x tiskem) PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	75 000,00	75 000,00
Dodatky:							
			aktuální množství				
8	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY ve třech vyhotoveních PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	60 000,00	60 000,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: FINAL III/32336 Lodín - úsek č.1
 Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
 Rozpočet: Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	02945		FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
			1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě PEVNÁ CENA				
11	02949		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY - ve dvou vyhotoveních PEVNÁ CENA	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00
		<i>Dodatky:</i>	<i>Změna stavby č.2 - MĚNĚPRÁCE</i>		<i>-1,000</i>		<i>-50 000,00</i>
			aktuální množství		0,000		0,00
12	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA PROVIZORNÍ CENA = 85.000,-Kč	KČ	85 000,000	1,00	85 000,00
		<i>Dodatky:</i>	<i>Změna stavby č.2 - MĚNĚPRÁCE</i>		<i>-61 650,000</i>		<i>-61 650,00</i>
			aktuální množství		23 350,000		23 350,00
13	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatelé PEVNÁ CENA	KUS	2,000	20 000,00	40 000,00
15	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ REGULACIA OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	FINAL III/32336 Lodín - úsek č.1
Objekt:	SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet:	Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Všeobecné a předběžné položky				301 500,00

Celkem: 301 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FINAL III/32336 Lodín - úsek č.1

Objekt: SO 101 Komunikace

Rozpočet: SO 101 Komunikace

Objednavatel: Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.

Zhotovitel dokumentace: STRADA HK spol. s r.o.

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 5 146 579,20 Kč

Cena celková: 5 204 173,51 Kč

DPH: 1 040 834,70 Kč

Cena s daní: 6 245 008,21 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 6 411,00

Náklad na měrnou jednotku: 811,76 Kč

Vypracoval zadání: Ing. Aleš Dejmeč

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 29.10.2011

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: FINAL III/32336 Lodín - úsek č.1
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všobecné konstrukce a práce				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I viz pol č 12371: 167,2=167,2000 [E] viz pol č 12922: 600 * 0,1 =60,0000 [A] viz pol č 12931: 1049 * 0,25 =262,2500 [B] viz pol č 13271:315,15 =315,1500 [C] Celkem: E+A+B+C=	M3	804,600	20,00	16 092,00
Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.							
<i>Dodatky:</i>							
		<i>Dod 2a</i>	<i>Změna stavby č.1 - VÍCEPRÁCE</i>		172,250		3 445,00
2	014141		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S IV aktuální množství	M3	976,850	150,00	19 537,00
Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.							
<i>Dodatky:</i>							
		<i>Dod 2a</i>	<i>Změna stavby č.1 - VÍCEPRÁCE</i>		47,250		7 087,50
			aktuální množství		48,250		7 237,50
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ výřecení kabelu O2	KČ	1,000	22 000,00	22 000,00
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednanými požadovanými zařízeními							
0			Všobecné konstrukce a práce				48 774,50
1			Zemní práce				
4	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	550,000	14,00	7 700,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: FINAL III/32336 Lodín - úsek č.1
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH Vč. odvozu a uložení na skládku dočasnou frézování klínu v ZÚ tl. 0-100mm: 160 * 0,1 * 0,5=8,0000 [A] frézování klínu na ÚK tl. 0-100 mm: 110 * 0,1 * 0,5=5,5000 [B] frézování klínu v km 1,000 - 1,025 - napojení na st. stav 25 * 5,5 * 0,1 * 0,5=6,8750 [C] Celkem: A+B+C=	M3	20,380	435,00	8 865,30
6	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY vč. odvozu a uložení na skládku dočasnou viz tabulka výkazu: 3151,4 * 0,1=315,1400 [A] všechné práce jsou obsaženy v textu položky, včetně vozor.dopravy	M3	315,140	67,00	21 114,38
7	12371		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 1-4 vč. odvozu a uložení na skládku trvalou viz tabulka výkazu: 167,2=167,2000 [A] odkop stupňů - čerpáno po odsouhlasení TDI: průměrná plocha 0,25 m2 na délku 900 m: 0,25 * 900 =225,0000 [B] Celkem: A+B=	M3	392,200	153,00	60 006,60

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemísění, přeložení, manipulace s výkoppkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapážené
- očištění vykopáště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: FINAL III/32336 Lodin - úsek č.1
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vířivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odsířelené horniny - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
	<i>Dodatky:</i>						
	<i>Dod 2a</i>		<i>Změna stavby č.1 - VÍCEPRÁCE</i>		173.250		26.507,25
8	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM vč. odvozu a uložení na skládku trvalou 0,3* 1000 * 2=600,0000 [A] Technická specifikace - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku M2		565.450	23,00	86.513,85
			aktuální množství		600,000		13.800,00
9	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M vč. odvozu a uložení na skládku trvalou km 0,000 - 0,072 L: 72=72,0000 [A] km 0,527 - 0,977 L: 450=450,0000 [B] km 0,472 - 1,000 P: 527=527,0000 [C] Celkem: A+B+C= Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku M		1.049,000	75,00	78.675,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	FINAL III/32336 Lodin - úsek č.1
Objekt:	SO 101 Komunikace
Rozpočet:	SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	129957		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM vě. odvozu a uložení na skládku trvalou propustek km 0,471: 7=7,0000 [A] propustek km 0,673: 7=7,0000 [B] propustek km 0,993: 7=7,0000 [C] Celkem: A+B+C=	M	21,000	64,00	1 344,00
<p>Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku</p> <p><i>Dodatky:</i> <i>Dod 2b</i> <i>Změna stavby č.1 - MĚNĚPRÁCE</i></p>							
11	13271		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 1-4 vě. odvozu a uložení na skládce trvalé rýha pro rozšíření vozovky - zasahuje i do st. konstrukce vozovky P km 0,020 - 0,216 š 0,5 m: 108 * 0,5 =54,0000 [A] P km 0,216 - 0,268 š 0,5 - 0,8 m: 52 * 0,65 =33,8000 [B] P km 0,268 - 0,316 š 0,8 m: 48 * 0,8 =38,4000 [C] P km 0,316 - 0,357 š 0,5 - 0,8 m: 41 * 0,65 =26,6500 [D] P km 0,357 - 0,492 š 0,5 - 0,7 m : 135 * 0,6 =81,0000 [E] L km 0,490 - 0,527 š 1,0 m: 37 * 1,0 =37,0000 [F] L km 0,527 - 0,794 š 0,5-0,7 m: 267 * 0,6 =160,2000 [G] P km 0,790 - 0,840 š 0,5-0,7m: 50 * 0,6 =30,0000 [H] L km 0,840 - 0,870 š 0,5-0,7 m: 30 * 0,6 =18,0000 [I] L km 0,900 - 0,977 š 0,5-0,7 m: 77 * 0,6 =46,2000 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J= 525,25 * 0,35 =183,8375 [L]	M3	315,150	181,00	57 042,15
							-448,00
							896,00
							57 042,15

výměna podloží v tl.0,25 m - čerpáno po odsouhlasení TDI:
525,25 * 0,25 =131,3125 [M]



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: FINAL III/32336 Lodín - úsek č.1
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Celkem: 183,84 + 131,31 = 315,1500 [N]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none">- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkoppkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepvost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkoppku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení odsířené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkoppku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
12	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ se zhutněním do 95 % PS	M3	772,800	150,00	115 920,00
			<p>viz. tabuka výkazu: 547,8 = 547,8000 [A] zásyp stupňů - čerpáno po odsouhlasení TDI 0,25 * 900 = 225,0000 [B] Celkem: A+B=</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: FINAL III/32336 Lodín - úsek č.1
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemín zahrnuje zejména:
 - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
 - nákup materiálu dle zadávací dokumentace
 - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
 - hutnění i různé míry hutnění
 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech
 - ztižení ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
 - spouštění a nošení materiálu
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
 - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
 - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
 - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
 - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

<i>Dodatky:</i>							
	<i>Dod 2b</i>		<i>Změna stavby č.1 - MĚNĚPRÁCE</i>		<i>-161.000</i>		<i>-24 150,00</i>
			aktuální množství	M3	611.800	107,00	91 770,00
13	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT vč. získání vhodné zeminy	M3	355.200	107,00	38 006,40

viz tabulka výkazu: 355.2 =355.2000 [A]

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemín zahrnuje zejména:
 - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu
 - nákup materiálu dle zadávací dokumentace
 - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
 - hutnění i různé míry hutnění

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: FINAL III/32336 Lodín - úsek č.1
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a sířněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
	<i>Dodatky:</i>						
	<i>Dod 2b</i>		<i>Změna stavby č. 1 - MĚNĚPRÁCE</i>		<i>-160,800</i>		<i>-17 205,60</i>
			aktuální množství		194,400		20 800,80
14	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4 viz. pol.č. 13271: 525 =525,00000 [A] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt	M2	525,000	10,00	5 250,00
15	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNANÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M vč. získání vhodné zeminy Technická specifikace: Úprava v prostoru rigolu: 406 * 1,0 =406,00000 [A] veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M2	406,000	14,00	5 684,00
16	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M vč. získání ornice ze skládky dočasné viz tabulka výkazu: 2447 =2 447,0000 [A] Technická specifikace:	M2	2 447,000	16,00	39 152,00



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: FINAL III/32336 Lodín - úsek č.1
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	18241		Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	2 447,000	18,00	44 046,00
18	183511		Technická specifikace: Zahrmuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení, první pokosení CHEMICKÉ ODPLEVLENÍ CELOPLOŠNĚ	M2	2 447,000	1,00	2 447,00
46	112114		Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M včetně odvozu na skládku zhotovitele	KUS	32,000	216,00	6 912,00
47	112214		Technická specifikace: Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větvi - spálení větvi na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M včetně odvozu na skládku zhotovitele	KUS	32,000	342,00	10 944,00
48	112359		Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. - zásyp jam po pařezech ŠTĚPKOVÁNÍ DŘEVNÍ HMOTY včetně odvozu na skládku zhotovitele	M3	215,000	55,00	11 825,00
101	11343		Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávaci	M3	0,000	424,44	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: FINAL III/32336 Lodín - úsek č.1
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	<i>Dodatky:</i>		dokumentace postanoví jinak)				
	<i>Dod 2a</i>		Změna stavby č. 1 - VÍCEPRÁCE		47,250		20 054,79
			aktuální množství		47,250		20 054,79
1	Zemní práce						533 492,27

2	Základy						
19	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM km 0,090 - 0,490 : 400 =400,0000 [A] Technická specifikace	M	400,000	135,00	54 000,00
			Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu, uložení přebytečného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu - dodávka a uložení trativodu - obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodotěče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				

<i>Dodatky:</i>	<i>Dod 2a</i>		Změna stavby č. 1 - VÍCEPRÁCE		105,000		14 175,00
			aktuální množství		505,000		68 175,00
20	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO položka čerpána po odsouhlasení TDI ryha viz pol.č. 13271: 131,31 =131,3100 [A] Technická specifikace	M3	131,310	480,00	63 028,80
			Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				

<i>Dodatky:</i>	<i>Dod 2a</i>		Změna stavby č. 1 - VÍCEPRÁCE		31,500		15 120,00
-----------------	---------------	--	-------------------------------	--	--------	--	-----------



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: FINAL III/32336 Lodín - úsek č.1
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
102	21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	162,810	954,99	78 148,80
			Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení		0,000		0,00
			<i>Dodatky:</i> <i>Změna stavby č.1 - VÍCEPRÁCE</i>		157,500		150 410,93
103	28997		ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	157,500	106,11	150 410,93
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojití a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení		0,000		0,00
			<i>Dodatky:</i> <i>Změna stavby č.1 - VÍCEPRÁCE</i>		262,500		27 853,88
			aktuální množství		262,500		27 853,88
2			Základy				324 588,61

4	21	451312	Vodorovné konstrukce PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) C 12/15 XO	M3	0,900	2 073,00	1 865,70
---	----	--------	---	----	-------	----------	----------

prodloužení propustků: 1,0 * 0,3 * 0,6 * 5 = 0,9000 [A]

Technická specifikace:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: FINÁL III/32336 Lodín - úsek č.1
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
22	451313		<ul style="list-style-type: none">- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, náhlíků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povláků a nátěrů, případně vyspravení,- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	1,760	2 194,00	3 861,44	
			PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20) zalití propustku v km 0,474 DN 400: $3,14 * 0,2 * 0,2 * 7 = 0,8792$ [A] rezerva propust v km 0,673: 0,88 = 0,8800 [B] Celkem: A+B= Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náhlíků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,					



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: FINAL III/32336 Lodin - úsek č.1
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	465512		<p>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odlazdění šikmých čel propustků $5 * 1,0 * 0,2 = 1,0000 [A]$</p> <p>Technická specifikace: - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody</p>	M3	1,000	935,00	935,00
4			Vodorovné konstrukce				6 662,14

5			Komunikace				
24	561402		<p>KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TR II výplň rýhy dle zkoušek viz pol.č. 13 271: $525,25 * 0,2 = 105,0500 [A]$</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi, postříku, náteru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení náteru a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak</p>	M3	105,050	1 373,00	144 233,65



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: FINAL III/32336 Lodin - úsek č.1
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<p><i>Dodatky:</i></p> <p><i>Dod 2b</i> Změna stavby č.1 - MĚNĚPRÁCE</p> <p>aktuální množství</p>							
25	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI výplň výh	M3	78,790	537,00	42 310,23
			viz pol.č. 13 271 : 525,25 * 0,15 =78,7875 [A] Technická specifikace - dodání směsi, postříku, náteru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy		31,500		43 249,50
					-73,550		-100 984,15
<p><i>Dodatky:</i></p> <p><i>Dod 2a</i> Změna stavby č.1 - VÍCEPRÁCE</p> <p>aktuální množství</p>							
26	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM SROSM A/2 tl. 200 mm	M2	5 956,750	215,00	1 280 701,25
			viz pol. 572213: 6364,25 - 407,5 =5 956,7500 [A] Technická specifikace - dodání směsi, postříku, náteru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li		189,080		101 535,96
					267,870		143 846,19



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: FINÁL III/32336 Lodín - úsek č.1
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zadávací dokumentace jinak				
			- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů				
			- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
	<i>Dodatký:</i>						
	<i>Dod 2b</i>		<i>Změna stavby č.1 - MĚNĚPRÁCE</i>		-290,650		-62 489,75
			aktuální množství		5 666,100		1 218 211,50
27	56961		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM v podélném sklonu větším jak 3%	M2	278,000	46,00	12 788,00
			km 0,072 - 0,250 : 178 * 0,5 * 2 =178,0000 [A] km 0,820 - 0,920 : 100 * 0,5 * 2 =100,0000 [B] Celkem: A+B=				
			Technická specifikace				
			- dodání směsi, postříku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy				
			- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li				
			zadávací dokumentace jinak				
			- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů				
			- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
28	572213a		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,4 kg/m2	M2	6 364,250	9,00	57 278,25
			rozjezdý: 160 + 110 + 137,5 =407,5000 [A] vozovka km 0,020 - 1,00: 980 * 6,0 =5 880,0000 [B] rozšíření v obloucích P km 0,218 - 0,268: 50 * 0,5 * 0,5 =12,5000 [C] P km 0,268 - 0,316: 48 * 0,50 =24,0000 [D] P km 0,316 - 0,257: 41 * 0,5 * 0,5 =10,2500 [E] I. km 0,490 - 0,520: 30 * 1,0 =30,0000 [F]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: FINAL IH/32336 Lodín - úsek č.1

Objekt: SO 101 Komunikace

Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem: A+B+C+D+E+F= Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postříku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 				
	<i>Dodatky:</i>						
		Dod 2b	Změna stavby č.1 - MĚNĚPRÁCE		-382,750		-3 444,75
			aktuální množství		5 981,500		53 833,50
29	572213b		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,25 kg/m2	M2	6 364,250	8,00	50 914,00
			viz pol.č. 572213a: 6364,25 =6 364,2500 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postříku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 				
	<i>Dodatky:</i>						
		Dod 2b	Změna stavby č.1 - MĚNĚPRÁCE		-382,750		-3 062,00
			aktuální množství		5 981,500		47 852,00
30	574102		ASFALTOVÝ BETON TR II ACL 16 (ABH II) - položka čerpána po odsouhlasení TDI	M3	37,500	3 230,00	121 125,00
			doplňení krajů vozovky cca 50%: 1000 * 1,5 * 0,05 * 0,5=37,5000 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: FINAL III/32336 Lodín - úsek č.1
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	574142		<p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy <p>ASFALTOVÝ BETON TR II TL 50MM ACO 11 (ABS II) TL.50 MM</p> <p>viz pol. 572 213: 6364,25 =6 364,2500 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M2	6 364,250	183,00	1 164 657,75
<p><i>Dodatky:</i></p> <p><i>Dod 2b</i> Změna stavby č.1 - MĚNĚPRÁCE</p>							
32	574152		<p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů <p>ASFALTOVÝ BETON TR II TL 60MM ACL 16 (ABH II) TL. 60 MM</p> <p>viz pol.č. 572 213: 6364,25 =6 364,2500 [A]</p>	M2	6 364,250	194,00	1 234 664,50
					aktuální množství	5 981,500	1 094 614,50
						-382,750	-70 043,25



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	FINAL	III/32336	Lodín - úsek č.1
Objekt:	SO 101	Komunikace	
Rozpočet:	SO 101	Komunikace	

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	<i>Dodatky:</i>						
	<i>Dod 2b</i>		<i>Změna stavby č.1 - MĚNĚPRÁCE</i>		-382,750		-74 233,50
			aktuální množství		5 981,500		1 160 411,00
33	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	42,000	45,00	1 890,00
			30 + 6,5 + 5,5 =42,0000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, posířku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a posířků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li žadavací dokumentace jinak				
			- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů				
			- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
104	56341		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPISKU TL DO 50MM	M2	0,000	35,02	0,00
			Technická specifikace: - dodání směsi, posířku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a posířků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li žadavací dokumentace jinak				
			- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů				
			- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
	<i>Dodatky:</i>						
	<i>Dod 2a</i>		<i>Změna stavby č.1 - VÍCEPRÁCE</i>		210,000		7 354,20
			aktuální množství		210,000		7 354,20



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	FINAL III/32336 Lodín - úsek č.1
Objekt:	SO 101 Komunikace
Rozpočet:	SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
105	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li žadavací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	0,000	265,28	0,00
		<i>Dod 2a</i>	<i>Změna stavby č.1 - VÍCEPRÁCE</i>		210,000		55 708,80
					210,000		55 708,80
5		Komunikace	aktuální množství				3 960 884,19

7	34	78383	Přidružená stavební výroba NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C nátěry seřiznutých rour propustků: 15 * 0,1 = 1,5000 [A] Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	1,500	450,00	675,00
7			Přidružená stavební výroba				675,00

8	35	895111	Potrubí DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMALNÍ Z BETON DÍLCŮ Šn60 Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklady s rámem, mřížce s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a	KUS	3,000	6 150,00	18 450,00
---	----	--------	---	-----	-------	----------	-----------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: FINAL III/32336 Lodín - úsek č.1

Objekt: SO 101 Komunikace

Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				
36	89516		DRENAŽNÍ VÝUSTĚ Z BETON DÍLCŮ Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklapy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologické výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).	KUS	1,000	2 500,00	2 500,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: FINAL III/32336 Ložín - úsek č.1

Objekt: SO 101 Komunikace

Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubi					20 950,00
9	37 91225	Ostatní konstrukce a práce	SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU Z 11a .b 5+5+5+3+4+9+9 =48,0000 [A] Technická specifikace: - dodání a osazení sloupky včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.	KUS	48,000	300,00	14 400,00
38	915111		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HILADKÉ - DOD A POKLÁDKA V4 v šířce 0,125 m: 1000 * 0,125 * 2 =250,0000 [A] Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.	M2	250,000	75,00	18 750,00
<i>Dodatky:</i>							
		Dod 2b	Změna stavby č.1 - MĚNĚPRÁCE		-250,000		-18 750,00
			aktuální množství		0,000		0,00
39	918357		PROPUSTY Z TRUB DN DO 500MM Nastavení propustků propustek km 0,023: 2 * 1,0 =2,0000 [A] rezerva propustek km 0,673: 2 * 1,0 =2,0000 [B] propustek km 0,993 : 1,0 =1,0000 [C] Celkem: A+B+C=	M	5,000	2 882,00	14 410,00
<i>Technická specifikace:</i> Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.							
<i>Dodatky:</i>							
		Dod 2b	Změna stavby č.1 - MĚNĚPRÁCE		-4,000		-11 528,00
			aktuální množství		1,000		2 882,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: FINAL III/32336 Lodín - úsek č.1

Objekt: SO 101 Komunikace

Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	918358		PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM položka čerpána po odsouhlasení TDI propustek km 0,673: 9 =9,0000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uloženíím.	M	9,000	4 660,00	41 940,00
41	919112		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM napojení ZÚ, KÚ a ÚK: 30 + 6,5 +5,5 =42,0000 [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	42,000	55,00	2 310,00
42	919142		ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM seřiznutí čel propustků 5 ks propustků: 5 * 2 * 1,5 =15,0000 [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	15,000	180,00	2 700,00
43	935212		PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁŘ ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM TBM 1-56 L km 0,090 - 0,490 : 400 =400,0000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uloženíím. - zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" délky osy žlabu.	M	400,000	543,00	217 200,00
44	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU Vč odvozu a uložení na skládce 7 ks čel propustků: 1,5 * 0,4 * 1,0 * 7 =4,2000 [A] Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu (zvláště výkresy č.324/1990 Sb.).	M3	4,200	1 699,00	7 135,80



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: FINAL III/32336 Lodín - úsek č.1
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
45	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM Vě odvozu a uložení na skládku trvalou - rezerva propustek v km 0,673 : 7 = 7,0000 [A] Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou stěnou a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.), - zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.	M	7,000	697,00	4 879,00
106	918346		PROPUSTY Z TRUB DN DO 400MM Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	M	0,000	1 960,00	0,00
<i>Dodávky:</i>							
	<i>Dod 2a</i>		<i>Změna stavby č.1 - VÍCEPRÁCE</i>		7,500		14 700,00
			aktuální množství		7,500		14 700,00
9			Ostatní konstrukce a práce				308 146,80

Celkem:

5 204 173,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FINAL III/32336 Lodín - úsek č.1

Objekt: SO 102 Hospodářské sjezdy

Rozpočet: SO 102 Hospodářské sjezdy

Objednavatel: Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.

Zhotovitel dokumentace: STRADA HK spol. s r.o.

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 190 385,60 Kč

Cena celková: 146 448,80 Kč

DPH: 29 289,76 Kč

Cena s daní: 175 738,56 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 74,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 979,04 Kč

Vypracoval zadání: Ing. Aleš Dejmek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 29.10.2011

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	FINAL III/32336 Lodiň - úsek č.1
Objekt:	SO 102 Hospodářské sjezdy
Rozpočet:	SO 102 Hospodářské sjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	014111	Všobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I viz pol č 12371: 25,90 =25,9000 [A] viz pol č 13271: 11,50 =11,5000 [B] viz pol č 99615: 3,2 =3,2000 [C] viz pol č 966346: 23 * 0,25 =5,7500 [D] Celkem: A+B+C+D=	M3	46,350	20,00	927,00
Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.							
<i>Dodatky:</i>							
		<i>Dod 2b</i>	<i>Změna stavby č. 1 - MĚNĚPRÁCE</i>		<i>-9,750</i>		<i>-195,00</i>
					<i>36,600</i>		<i>732,00</i>
0			Všobecné konstrukce a práce				732,00

1	2	11316	Zemní práce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) s uložením na místě polní cesta v km 0,788: 7 * 1,0 * 3,0 * 0,1 =2,1000 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	2,100	550,00	1 155,00
Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).							
<i>Dodatky:</i>							
		<i>Dod 2b</i>	<i>Změna stavby č. 1 - MĚNĚPRÁCE</i>		<i>-2,100</i>		<i>-1 155,00</i>
					<i>0,000</i>		<i>0,00</i>
					<i>25,900</i>	<i>153,00</i>	<i>3 962,70</i>
3	12371		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 1-4 vč. odvozu a uložení na skládku trvalou sjezd v km 0,046 : 4,0 * 6,0 * 0,35 =8,4000 [A] sjezd v km 0,541: 4,0 * 3,5 * 0,35 =4,9000 [B] sjezd v km 0,796: 4,0 * 3,0 * 0,35 =4,2000 [C]	M3	25,900	153,00	3 962,70



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: FINAL III/32336 Lodín - úsek č.1
Objekt: SO 102 Hospodářské sjezdy
Rozpočet: SO 102 Hospodářské sjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
			sjezd v km 0,955: $4,0 * 6,0 * 0,35 = 8,4000$ [D] Celkem: A+B+C+D=					
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemísťování, přeložení, manipulace s výkropkem - kompletní provedení výkropky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkropávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásách a po jiných vnitřních částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkropku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřežené horniny - ruční výkropky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkropku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkropky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
4	13271		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 vč odvozu a uložení na skládku trvalou	M3	11,550	181,00	2 090,55	
			sjezd km 0,541: $6,0 * 0,6 * 0,5 = 1,8000$ [A] sjezd km 0,796: $7,5 * 0,6 * 0,5 = 2,2500$ [B] polní cesta km 0,788: $12,5 * 0,6 * 1,0 = 7,5000$ [C]					

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: FINAL III/32336 Lodín - úsek č.1
 Objekt: SO 102 Hospodářské sjezdy
 Rozpočet: SO 102 Hospodářské sjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Celkem: A+B+C= - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odsířené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájzdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
					-9,750		-1 764,75
			aktuální množství		1,800		325,80
				M3	9,780	158,00	1 545,24
5	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT				
			sjezd km 0,046: $10,0 * 0,6 * 0,3 = 1,8000$ [A] sjezd km 0,541: $6,0 * 0,6 * 0,3 = 1,0800$ [B] pol.cesta km 0,788: $12,5 * 0,6 * 0,5 = 3,7500$ [C]				
			<i>Dodatky:</i>				
		Dod 2b	Změna stavby č.1 - MĚNĚPRÁCE				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: FINAL III/32336 Lodín - úsek č.1
 Objekt: SO 102 Hospodářské sjezdy
 Rozpočet: SO 102 Hospodářské sjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sjezd km 0,796: $7,5 * 0,6 * 0,3 = 1,3500$ [D] sjezd km 0,955: $10,0 * 0,6 * 0,3 = 1,8000$ [E] Celkem: A+B+C+D+E=				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - ztlužení ukládaní sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp ryh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemosťování, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu. 				
			Dod 2b Změna stavby č.1 - MĚNĚPRÁCE		-5,100		-805,80
			aktuální množství		4,680		739,44
6	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	74,000	10,00	740,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: FINAL III/32336 Lodín - úsek č.1
Objekt: SO 102 Hospodářské sjezdy
Rozpočet: SO 102 Hospodářské sjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			sjezd km 0,955: 4,0 * 6,0 =24,0000 [D] Celkem: A+B+C+D=				
			Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru ztuhnutí určuje projekt.				
		Zemní práce					5 767,94

4		Vodorovné konstrukce					
7	451312		PODKLA VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) podkladní beton a lože propustků sjezd km 0,946: 10,0 * 0,12 =1,2000 [A] sjezd km 0,541: 6,0 * 0,12 =0,7200 [B] pol.cesta km 0,788: 12,5 * 0,12 =1,5000 [C] sjezd km 0,796: 7,5 * 0,12 =0,9000 [D] sjezd km 0,955: 10,0 * 0,12 =1,2000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=	M3	5.520	2 073,00	11 442,96

Technická specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtluže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výtluže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injeckčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a imelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: FINAL III/32336 Lodín - úsek č.1
Objekt: SO 102 Hospodářské sjezdy
Rožpočet: SO 102 Hospodářské sjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
<p><i>Dodatky:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 								
	Dod 2b		Změna stavby č.1 - MĚNĚPRÁCE		-2,400		-4 975,20	
			aktuální množství		3,120		6 467,76	
8	45157		PODKLA VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO vyrovnání panelů - písek $1,0 * 3,0 * 7 * 0,05 = 1,0500 [A]$ Technická specifikace Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostavěniší a vnitrostavěniší dopravy (rovněž přěsuny), včětně naložěni a složeněni, případně s uložěniím.	M3	1,050	481,00	505,05	
<p><i>Dodatky:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Změna stavby č.1 - MĚNĚPRÁCE 								
	Dod 2b				-1,050		-505,05	
			aktuální množství		0,000		0,00	
9	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odlážěni vtoků a výtoků $5 \text{ sjezdů: } 5 * 1 * 2 * 0,2 = 2,0000 [A]$ Technická specifikace - úpravu podkladu - zřěni spojovací vrstvy - zřěni lože dlažby z předěpsaného materiálu - dodávku a uložěni dlažby, ev. předlažby, do předěpsaného tvaru z pohledové úpravy - spátováněni, těsněni, tmceněni a vyplněni spar případně s vyklinováněniím - úprava povrchu pro odvedeněni srážkové vody	M3	2,000	935,00	1 870,00	
<p><i>Dodatky:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Změna stavby č.1 - MĚNĚPRÁCE 								
	Dod 2b				-0,800		-748,00	
			aktuální množství		1,200		1 122,00	
4	Vodorovné konstrukce							7 589,76

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	FINAL III/32336 Lodin - úsek č.1
Objekt:	SO 102 Hospodářské sjezdy
Rozpočet:	SO 102 Hospodářské sjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	10 56330	Komunikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI viz pol.č. 18110 : 74 * 0,25 =18,5000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, posířku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a posířků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M3	18,500	537,00	9 934,50
11	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	oprava lesních cest v km 0,359: 12 * 0,05 =0,6000 [A] v km 0,503: 90 * 0,05 =4,5000 [B] Celkem: A+B=	M3	5,100	481,00	2 453,10
12	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM	Technická specifikace: - dodání směsi, posířku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a posířků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	14,500	81,00	1 174,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	FINAL III/32336 Lodín - úsek č.1
Objekt:	SO 102 Hospodářské sjezdy
Rozpočet:	SO 102 Hospodářské sjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	572123		<p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postříku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M2	74,000	18,00	1 332,00
			<p>INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2</p> <p>viz pol.č. 18110: 74 =74,0000 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postříku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M2	74,000	8,00	592,00
14	572213		<p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postříku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M2	74,000	8,00	592,00
			<p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>0,25 kg/m2</p> <p>viz pol. č. 18110: 74 =74,0000 [A]</p>	M2	74,000	8,00	592,00



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	FINAL III/32336 Lodín - úsek č.1
Objekt:	SO 102 Hospodářské sjezdy
Rozpočet:	SO 102 Hospodářské sjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	574142		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 50MM ACO 11 (ABS II) TL. 50 MM	M2	74,000	199,00	14 726,00
			viz pol.č. 18110: 74 =74,0000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
			<i>Dodací podmínky:</i> Změna stavby č. 1 - VÍCEPRÁCE		33,000		6 567,00
			aktuální množství		107,000		21 293,00
16	574602		OBALOVANÉ KAMENIVO TR II ACP 22 (OKH II) TL.80 MM	M3	5,920	3 385,00	20 039,20
			viz pol.č. 18110:74 * 0,08 =5,9200 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
17	58300		KRYT ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) navracení panelů na místo	M3	2,100	550,00	1 155,00
			pol. ccsta v km 0,788 viz pol. č. 11316: 2,1 =2,1000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	FINAL IH/32336 Lodín - úsek č.1
Objekt:	SO 102 Hospodářské sjezdy
Rozpočet:	SO 102 Hospodářské sjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání směsi, posítky, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a posítek dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlažebního krytu, tj. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.				
	Dod 2b		Změna stavby č.1 - MĚNĚPRÁCE		-2,100		-1 155,00
					0,000		0,00
5	Komunikace		aktuální množství				56 818,30
7	Přídružená stavební výroba						
	18	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C nátěry seříznutých trub propustků: 10 * 1,5 * 0,1 = 1,5000 [A] Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	1,500	450,00	675,00
7	Přídružená stavební výroba						675,00
9	Ostatní konstrukce a práce						
	19	91225	SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU Z 11c.d 7 * 2 = 14,0000 [A] Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostavební a mimostavební doprava	KUS	14,000	300,00	4 200,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: FINAL III/32336 Lodín - úsek č.1
 Objekt: SO 102 Hospodářské sjezdy
 Rozpočet: SO 102 Hospodářské sjezdy

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	918346		- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie. PROPUSTY Z TRUB DN DO 400MM TZH-Q 400/2500 sjezd v km 0,046: 10 =10,0000 [A] sjezd v km 0,541: 6 =6,0000 [B] sjezd v km 0,788: 12,5 =12,5000 [C] sjezd v km 0,796: 7,5 =7,5000 [D] sjezd v km 0,955: 10 =10,0000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=	M	46,000	1 960,00	90 160,00
<p>Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</p> <p><i>Dodatky:</i></p> <p><i>Dod 2b</i> Změna stavby č.1 - MĚNĚPRÁCE</p>							
21	919142		ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM seřiznutí trub ve sklonu 1:1,5: 10 * 1,5 =15,0000 [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	15,000	180,00	2 700,00
22	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU vč. odvozu a uložení na skládku trvalou	M3	3,200	1 699,00	5 436,80
23	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM sjezd v km 0,046: 10 =10,0000 [A] sjezd v km 0,955: 6,5 =6,5000 [B] Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku. - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.). vč. odvozu a uložení na skládku trvalou	M	23,000	503,00	11 569,00
					-20,000		-39 200,00
					26,000		50 960,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: FINAL III/32336 Lodín - úsek č.1
 Objekt: SO 102 Hospodářské sjezdy
 Rozpočet: SO 102 Hospodářské sjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			sjezd v km 0,955: 6,5 =6,5000 [C] Celkem: A+B+C= Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.), - zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.				74 865,80
Ostatní konstrukce a práce							146 448,80

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FINAL III/32336 Lodín - úsek č.1

Objekt: SO 103 DIO

Rozpočet: SO 103 DIO

Objednavatel: Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.

Zhotovitel dokumentace: STRADA HK spol. s r.o.

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 10 430,00 Kč

Cena celková: 10 430,00 Kč

DPH: 2 086,00 Kč

Cena s daní: 12 516,00 Kč

Měrné jednotky: KUS

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 10 430,00 Kč

Vypracoval zadání: Ing. Aleš Dejmeck

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 29.10.2011

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: FINAL III/32336 Lodín - úsek č.1
Objekt: SO 103 DIO
Rozpočet: SO 103 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	1	914134	Ostatní konstrukce a práce DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT dopravní značky č. B1: 2 =2,0000 [A] B4: 1 =1,0000 [B] B 24a: 2 =2,0000 [C] B 24b: 1 =1,0000 [D] IP10a: 1 =1,0000 [E] IP10b: 2 =2,0000 [F] E12: 3 =3,0000 [G] E 9: 2 =2,0000 [H] IS11b: 9 =9,0000 [I] IS11c: 4 =4,0000 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J= Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	27,000	300,00	8 100,00
2	914424		DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT IS 11a : 2 =2,0000 [A] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	2,000	400,00	800,00



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: FINAL III/32336 Lodiň - úsek č.1
Objekt: SO 103 DIO
Rozpčet: SO 103 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	914951		SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PROFILŮ S PŘENOS PODST DOD A MONT Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	22,000	10,00	220,00
4	914953		SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROFILŮ S PŘENOS PODST DEMONTÁŽ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku	KUS	22,000	5,00	110,00
5	916324		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	2,000	600,00	1 200,00
9			Ostatní konstrukce a práce				10 430,00

Celkem:

10 430,00