

**Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

tel.:495 817 111, e-mail:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

**OBJEDNÁVKA Č. 757/12/10**

<b>Objednatel:</b> <b>Královéhradecký kraj</b> Fakturu zašlete na: <b>Královéhradecký kraj,</b> <b>Pivovarské náměstí 1245,</b> <b>500 03 Hradec Králové</b>  IČO: <b>70889546</b> DIČ: <b>CZ70889546</b> Bankovní spojení: <b>Komerční banka</b> Č.účtu. : <b>27-2031110287/0100</b>	<b>Dodavatel:</b> <b>MADOS MT s.r.o.</b> IČO: 25297899 DIČ: CZ25297899 Adresa: <b>Lupenice 51</b> <b>Kostelec n.Orlicí</b> <b>517 41</b>
--	--

**Objednáváme u Vás:**

<b>Předmět dodávky</b>	<b>Množství</b>	<b>Cena/Ks</b>	<b>Předpokl. cena (Kč)</b>
Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje, 3.etapa-most ev.č.304-005 Slavětín.			682 070,54
Celková částka včetně DPH nepřesáhne			682 070,54

Objednávku vystavil: **Iva Zbudilová**dne: **11.6.2012**

Termín dodání:

Operace je v souladu se zákonem č.320/2001 Sb. v platném znění.

Uz Org OJ Ka Od Pa Sp Po Zj AuPAP TZ IcoAP  
0 105 0 10 22 12 61 21

<b>Příkazce operace:</b>	<b>Správce rozpočtu</b>	<b>Za správnost operace</b>	<b>Hejtman</b>
Jméno / funkce: Ing. Jan Janeček/vedoucí odboru DS	Odd.rozpočtu a financování	Ing. Jan Janeček/vedoucí odboru DS	
Podpis:			

**Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).**

11-06-2012

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	34886
Registrační číslo projektu :	CZ.1.13/1.1.00/19.1088
Smlouva o dílo uzavřena dne :	7.2.2012

1
---

Název stavby :

**Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje, 3. etapa, most ev.č. 304 - 005 Slavětín**

Název objektu :

Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje, 3. etapa, most ev.č. 304 - 005 Slavětín

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby ( autorský dozor ) :

D projekt, ing.Jan Pracný, Výholec 23, 624 00 Brno, IČ:62087851

Zhotovitel :

MADOS MT s.r.o. Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ:25297899

Popis a zdůvodnění změny :

Na základě provedeného doplňkového IG průzkumu bylo zjištěno, že vlivem masivního přítoku vody nejen do stavební jámy, ale i pod budoucí plošný základ mostu a tvrdosti skalního podloží, je realizace ocelového hnaného pažení pro výstavbu plošného založení mostního objektu a výměny podloží neproveditelná. Na základě těchto nepředvídatelných skutečností bylo navrženo, že založení mostního objektu bude z ekonomického hlediska nutné provést na hlubinných základech s tím, že nosná konstrukce mostu bude upravena na konstrukci rámovou. Vyplyvající změny ve výkazu výměr jsou výsledkem úpravy založení z plošného na hlubinné bez zajištění stavební jámy a změnou nosné konstrukce na konstrukci rámovou s eliminací nárůstu ceny díla. Dále bylo dohodnuto, že opevnění pod mostem bude doplněno. Vlivem přítoku vody bude muset být pro realizaci zapaženo ocelovou štetovou stěnou, na kterou nebudou kladeny již tak velké statické nároky, jako v případě případného plošného založení mostu.





Přílohy evidenčního listu :

1.	Rozpočet
2.	Zdůvodnění cenové úrovně položek víceprací
3.	Zápis ve stavebním deníku
4.	Zápis z KD č. 2
5.	Doplňkový inženýrskogeologický průzkum
6.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle cenové nabídky :	Cena dle smlouvy o dílo :	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
7 761 104,94 Kč	7 761 104,94 Kč	905 821,70 Kč	682 070,54 Kč	7 537 353,78 Kč	-223 751,16 Kč

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	MADOS MT s.r.o.	Janeček Libor	8.6.2012	
Projektant :	D projekt	ing. Pracný Jan	8.6.2012	
Správce stavby :				
Hlavní inženýr :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	ing. Brandejs Jiří	8.6.2012	
Stavební dozor :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Šťavík Zdeněk	8.6.2012	

## Dodatek č. 1

<p style="text-align: center;">Stavba: 304-005 FINAL, Most ev.č.304-005 Slavětín</p> <p style="text-align: center;">Objekt: 201 2, Most ev.č. 304-005</p> <p style="text-align: center;">Rozpočet: 1, DSP/ZDS</p>															
<p>Objednatel: Královéhradecký kraj</p> <p>Zhotovitel dokumentace: D projekt,Ing.,Jan Pracný</p> <p>Zhotovitel: Firma</p>															
<p><b><u>Rozpočet:</u></b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Základní cena:</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">4 584 702,66 Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Cena - celkem:</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">4 398 243,35 Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">DPH:</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">879 648,67 Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Cena s daní:</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">5 277 892,02 Kč</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 10px;">Z toho rozhod.hmoty:</p> <p style="margin-top: 10px;">Měrné jednotky:</p> <p style="margin-top: 10px;">Počet měrných jednotek: 0,00</p> <p style="margin-top: 10px;">Náklad na měrnou jedn.: 0,00 Kč</p>	Základní cena:	4 584 702,66 Kč	Cena - celkem:	4 398 243,35 Kč	DPH:	879 648,67 Kč	Cena s daní:	5 277 892,02 Kč	<p><b><u>Dodatek - celkem:</u></b></p> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Cena - celkem:</td> <td style="text-align: right;">-186 459,30 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td style="text-align: right;">-37 291,86 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena s daní:</td> <td style="text-align: right;">-223 751,16 Kč</td> </tr> </table>	Cena - celkem:	-186 459,30 Kč	DPH:	-37 291,86 Kč	Cena s daní:	-223 751,16 Kč
Základní cena:	4 584 702,66 Kč														
Cena - celkem:	4 398 243,35 Kč														
DPH:	879 648,67 Kč														
Cena s daní:	5 277 892,02 Kč														
Cena - celkem:	-186 459,30 Kč														
DPH:	-37 291,86 Kč														
Cena s daní:	-223 751,16 Kč														
<p>Výpracoval zadání: Koudelka</p> <p>Datum zadání: 29.1.2010</p>	<p>Dodatek vypracoval:</p> <p>Datum vypracování dodatku: 5.6.2012</p>														



## Položky dodatku č. 1

Stavba: 304-005 FINAL, Most ev.č.304-005 Slavčín  
Objekt: 201 2, Most ev.č. 304-005  
Rozpočet: 1, DSP/ZDS

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
<b>1 - Zemní práce</b>							
2	131716	A	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽÍ TR 1-4 S ODVOZEM DO 12KM stavební jáma, odkop svaňu pro provedení stabilizace s odvozem na skládku zhotovitele	M3	-155,900	1 57,41	-24 540,22
<b>2 - Základy</b>							
11	23117	A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ pažící stěna výkopu, odhad 150kg/m2, vč. dodání, vč. beranění, vytažení	M2	-166,000	1 277,10	-211 998,60
12	272311	A	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO B12.5 za rubem opěr, vč. spádovaného podkladu a vyústění	M3	-38,770	2 196,81	-85 170,32
13	272324	A	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) C 25/30 XA I	M3	-46,110	3 083,85	-142 196,32
14	272365	A	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 120kg/m3, vč. ochrany PKO	T	-5,540	18 612,00	-103 110,48
99	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505	T	6,900	18 612,00	128 422,80
104	224325		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	31,500	3 180,00	100 170,00
105	264541		VRTY PRO PILOTY TR V D DO 1000MM	M	72,500	2 470,00	179 075,00
<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>							
23	421135b	A	MOSTNÍ NOSNÉ DESK KONST Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET montáž nosníků	KUS	-4,000	19 758,42	-79 033,68
24	421135c	A	MOSTNÍ NOSNÉ DESK KONST Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET doprava nosníků - 9x100km	KM	-400,000	13,07	-5 228,00
<b>Celkem</b>						<b>-134 807,93</b>	

### Položky dodatku č. 1

Stavba: 304-005 FINAL, Most ev.č.304-005 Slavětín  
 Objekt: 201 2, Most ev.č. 304-005  
 Rozpočet: I, DSP/ZDS

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27 422325	A	MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) koncové příčníky C 30/37 XF1, vč. bednění	M3	11,965	4 126,32	49 371,42
28 422365	A	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR Z OCELI I0505 výztuž příčníků 150kg/m3	T	3,583	18 770,40	67 254,34
29 42860a	A	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ pevné ložisko 350/450/54	KUS	-1,000	26 433,00	-26 433,00
30 42860b	A	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ jednosměrně pohyblivé ložisko 350/450/54	KUS	-2,000	25 433,10	-50 866,20
31 42860c	A	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ všesměrně pohyblivé ložisko 350/450/54	KUS	-1,000	26 274,60	-26 274,60
32 465512	A	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC do beton.lože - tl. 300mm vč.bet.obrubníků kolem dlažeb	M3	12,000	3 674,88	44 098,56
<b>Celkem</b>						<b>-27 111,16</b>
<b>Celkem za rozpočet</b>						<b>-186 459,30</b>